Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS)

Programa U001

Programa de acciones

(Anexo 10)

Tipo de Programa: Nuevo

Vertiente A

Programa : 2026 **Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza** **Razón social: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera Coahuila** **RFC: SIA930831778**

ID de acción	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera (Pesos)				Metas		Población beneficiada (Habitantes)			OBSERVACIÓN
			Municipio	Localidad	Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros	Unidad de medida	Cantidad	Nuevos	Mejorados	% de Mujeres	
1	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 103.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 10 descargas domiciliarias en calle De la fuente entre paseo Morelos y Juarez en la Zona Centro de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	418,462.00	209,231.00	-	209,231.00	m	103	-	380	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
2	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 136 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 14 descargas domiciliarias en calle Juarez entre Soledad y Abasolo en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	686,660.00	343,330.00	-	343,330.00	m	136	-	624	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
3	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 130.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 14 descargas domiciliarias en calle Mutualismo entre Pipila y Progreso en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	966,956.00	483,478.00	-	483,478.00	m	130	-	879	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
4	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 116.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 12 descargas domiciliarias en calle Pipila entre Mutualismo y José María Morelos en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	655,572.00	327,786.00	-	327,786.00	m	116	-	595	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
5	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 160.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 12 descargas domiciliarias en calle 12 entre av. Oriente y calle 7 en la col. Hipódromo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	570,204.00	285,102.00	-	285,102.00	m	160	-	518	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
6	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 156.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 16 descargas domiciliarias en calle Cedro entre Benito Juarez y Sabino en la col. la loma en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	621,156.00	310,578.00	-	310,578.00	m	156	-	564	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
7	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 406.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 42 descargas domiciliarias en calle Las Flores entre calles El minero y 2 de Abril de la col. El Pueblo en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,152,430.00	576,215.00	-	576,215.00	m	406	-	1,047	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
8	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 120.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 13 descargas domiciliarias en calle Occidental entre Soledad y Manuel Acuña en la col. Occidental en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	254,196.00	127,098.00	-	127,098.00	m	120	-	231	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
9	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 148.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 20 descargas domiciliarias en Av. Aviación entre Azhares y Hizachal en la col. Aviación en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	634,126.00	317,063.00	-	317,063.00	m	148	-	576	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
10	ALC	**Rehabilitada / conducción de agua residual / red de alcantarillado y atarjeas** Suministro e instalación de línea para la rehabilitación de 240.00 m.l. de atarjea con tubería PVC alcantarillado Serie-20 de 20 cm ø y 36 descargas domiciliarias en Calle Miguel Blanco entre Via apia y Durango en la col. Roma en ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,135,562.00	567,781.00	-	567,781.00	m	240	-	1,032	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

Medio Ambiente | CONAGUA

Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS)

Programa U001

Programa de acciones

(Anexo 10)

Tipo de Programa: Nuevo

Vertiente A

Programa : 2026 **Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza** **Razón social: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera Coahuila** **RFC: SIA930831778**

ID de acción	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera (Pesos)				Metas		Población beneficiada (Habitantes)			OBSERVACIÓN
			Municipio	Localidad	Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros	Unidad de medida	Cantidad	Nuevos	Mejorados	% de Mujeres	
11	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 445.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 23 tomas domiciliarias en Calle Herreros entre carretera 30 y calle Maquinistas de la col.Héroe de Nacozari en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,317,446.00	658,723.00	-	658,723.00	m	445	-	1,197	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
12	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 525.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 46 tomas domiciliarias en Calle Paileros entre carretera 30 y calle Maquinistas de la col.Héroe de Nacozari en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,534,240.00	767,120.00	-	767,120.00	m	525	-	1,394	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
13	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 398.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 33 tomas domiciliarias en Privada San Luis entre Calles Cuatrociénegas y Lázaro Cardenas de la col.Occidental en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,100,650.00	550,325.00	-	550,325.00	m	398	-	1,000	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
14	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 685.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 58 tomas domiciliarias en Occidental entre Calles 16 de Septiembre y Lázaro Cardenas de la col.Occidental en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	1,934,476.00	967,238.00	-	967,238.00	m	685	-	1,758	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
15	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 165.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 15 tomas domiciliarias en Sinaloa entre Calles Almaden y Vicente Guerrero de la col.Bellavista en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	383,560.00	191,780.00	-	191,780.00	m	165	-	348	51%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
16	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 780.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 15 tomas domiciliarias en Benito Juarez entre Calles Lazaro Cardenas y Allende de la col.Elsa Hernandez en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	2,268,006.00	1,134,003.00	-	1,134,003.00	m	780	-	2,061	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
17	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 776.00 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 65 tomas domiciliarias en 14 de Mayo entre Calles Lazaro Cardenas y Allende de la col.Elsa Hernandez en la ciudad de Frontera, Coahuila de Zaragoza.	Frontera	Frontera	2,234,654.00	1,117,327.00	-	1,117,327.00	m	776	-	2,031	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
18	AP	**Rehabilitada / Obra de captación subterránea / pozo** Servicio para mantenimiento que consiste en la limpieza y desazolve con equipo neumático por 48 hrs en pozos: pozuelos 1, 8A, Viborillas 3, Cañadas y 5A ubicados en las Ciudades Monclova y Frontera Coahuila de Zaragoza.	Varios	Varios	5,876,406.00	2,938,203.00	-	2,938,203.00	serv.	5	-	320,360	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
19	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 120 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD-32.5 de pozo Burocratas a Pila Santa Eulalia en la Col. Burócratas en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	288,470.00	144,235.00		144,235.00	m	120		262	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
20	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 241 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 34 tomas domiciliarias en calle Campeche entre Juventino Rosas y Manuel M. Ponce en la Col. 1o. de Mayo en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	469,312.00	234,656.00	-	234,656.00	m	241	-	426	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN

Medio Ambiente | CONAGUA

Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS)

Programa U001

Programa de acciones

(Anexo 10)

Tipo de Programa: Nuevo

Vertiente A

Programa : 2026 **Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza** **Razón social: Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera Coahuila** **RFC: SIA930831778**

ID de acción	Componente	Descripción de la acción	Localización		Estructura Financiera (Pesos)				Metas		Población beneficiada (Habitantes)			OBSERVACIÓN
			Municipio	Localidad	Suma	Federal	Estado	Municipio, Organismo operador /Otros	Unidad de medida	Cantidad	Nuevos	Mejorados	% de Mujeres	
21	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 350 metros de línea de agua con tubería de 10" ø de PVC hidráulico Clase-7 en Av. el Potrero entre Rio Panuco y Av. constitución de la col. las Flores en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,306,522.00	653,261.00	-	653,261.00	m	350	-	1,187	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
22	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 315 metros de línea de agua con tubería de 6" ø de PVC hidráulico RD-32.5 en calle Ecuador entre calles Bravo y Andres Viesca del fracc. Carranza en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	639,348.00	319,674.00	-	319,674.00	m	315	-	581	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
23	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 630 metros de línea de agua con tubería de 8" ø de PVC hidráulico RD-32.5 en calle Ma. Esther Zuno entre calles Eva Zamano y Miguel Alemán de la col. Villarreal en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,458,406.00	729,203.00	-	729,203.00	m	630	-	1,325	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
24	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 798 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 80 tomas domiciliarias en calle Carranza entre Zaragoza y Jesus Silva en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,677,184.00	838,592.00	-	838,592.00	m	798	-	1,524	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
25	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 270 metros de línea de agua con tubería de 12" ø de PVC hidráulico CLASE-7 en calle Guerrero entre Abasolo y Ocampo en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,061,804.00	530,902.00	-	530,902.00	m	270	-	965	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
26	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 798 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 22 tomas domiciliarias en calle De la Fuente entre calle Zaragoza y Jesus Silva en la Zona Centro en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,677,184.00	838,592.00	-	838,592.00	m	798	-	1,524	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
27	AP	**Rehabilitada / Línea de distribución / Red de distribución primaria** Reposición de 630 metros de línea de agua con tubería de 4" ø de PVC hidráulico RD-32.5 y 45 tomas en Ave. Republica del Salvador entre ave. Monterrey y Blvd. Fco. I. Madero de la Col. Guadalupe en la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza.	Monclova	Monclova	1,177,008.00	588,504.00	-	588,504.00	m	630	-	1,070	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
28	AP	**Mejoramiento de Eficiencia / Sistema Comercial / Micromedidores** Suministro e instalación de 8,000 micro medidores de 15 mm (1/2") de diámetro, de chorro múltiple, transmisión magnética, cuerpo composite de alta ingeniería con visor. Incluye cuadro medidor con tubo de polipropileno reticulado, con instalación en los	Varios	Varios	4,500,000.00	2,250,000.00	-	2,250,000.00	MED. 2	8,000	-	4,090	50%	PROGRAMA Y/O ACCIÓN EN PROCESO DE APROBACIÓN
				Subtotal	**38,000,000.00**	**19,000,000.00**	**0.00**	**19,000,000.00**						
				Total Programa	**38,000,000.00**	**19,000,000.00**	**0.00**	**19,000,000.00**						

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".